Grönland

Blockhaus als Ferienhaus, Wandstärke ca. 70 oder 94 mm





ca. 3,50 m
Firsthöhe

Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

Technische Angaben

Grundfläche	ca. 50,56 m² (mit Veranda) + ca. 4,0 m² Anbau
Firsthöhe	ca. 3,50 m
Seitenwandhöhe	ca. 2,73 m
Höhe unterhalb des Schlafbodens	ca. 2,14 m

Ausstattung

Blockbohlenstärke	ca. 70 mm oder ca. 94 mm Blockbohlenwände mit doppelt Nut und Feder
Grundrahmen	ca. 112 × 94 mm Grundrahmen unter den Wänden (bei ca. 94 mm)
Grundrahmen	ca. 44 × 94 mm Grundrahmen unter der Dielung (bei ca. 94 mm)
Grundrahmen	ca. 94 × 68 mm Grundrahmen unter den Wänden (bei ca. 70 mm)
Grundrahmen	ca. 68 × 68 mm Grundrahmen unter der Dielung (bei ca. 70 mm)
Holz	unbehandeltes, nordisches Nadelholz

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Varianten

Grönland 1	ca. 70 mm, Grundfläche ca. 50,56 m², Wandstärke ca. 70 mm, Bausatz 23.988,00 EUR, Montage 4.000,00 EUR
Grönland 2	ca. 94 mm, Grundfläche ca. 50,56 m², Wandstärke ca. 94 mm, Bausatz 26.200,00 EUR, Montage 4.000,00 EUR

Fenster und Türen

Flügelstärke	ca. 42 mm
Isolierglas	ca. 18 mm - 3 / 12 / 3
Türblattrahmen	verleimt
Dichtung	„umlaufende Gummidichtung“ in Türen - / Fensterflügel
Tür	1 Eingangstür ca. 950 × 2080 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Tür	1 Anbautür ca. 860 × 2080 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Tür	1 Innentür ca. 700 × 2080 mm Vollholz mit einem Profilzylinderschloß
Fenster	1 Doppelflügelfenster ca. 1300 × 1080 mm
Fenster	4 Fenster ca. 900 × 1080 mm, 1 Fenster ca. 600 × 1080 mm
Fenster	1 Schlafbodenfenster ca. 540 × 550 mm
Fenster	Fenster mit 3 Punkte Dreh / Kipp System inkl. Fenstergriffe
Tür	Türen inkl. Schlosskasten und Türgriffe mit Profilzylinderschloß

Lieferung und Zahlung

Lieferzeit	etwa 12 bis 16 Wochen ab Bestellung
Zahlung	nach Absprache des Liefertermins gegen Rechnung, spätestens einen Tag vor der Anlieferung
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche

Preis Ferienhaus Grönland

ab 23.988,00 EUR

Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage 4.000,00 EUR

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.

Grönland 1: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Grönland 1: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Grönland 2: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Grönland 2: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

