Potsdam

Blockhaus als Ferienhaus, Wandstärke ca. 70 oder 94 mm



Abbildung kann vom Lieferumfang abweichen. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

ca. 50,05 m²
Grundfläche

ca. 5,7 × 8,78 m
Außenmaß

ca. 3,10 m
Firsthöhe

Technische Angaben

Außenmaß	ca. 5,7 × 8,78 m
Grundfläche	ca. 50,05 m²
Seitenwandhöhe	ca. 2,34 m / ca. 2,73 m
Firsthöhe ohne Schlafboden	ca. 3,10 m
Firsthöhe mit optionalem Schlafboden	ca. 3,90 m

Ausstattung

Grundrahmen	ca. 94 × 68 mm unter den Wänden
Grundrahmen	ca. 68 × 68 mm under der Dielung
Dachschalung	ca. 20 mm mit Nut & Feder
Fußbodendielung	ca. 26 mm mit Nut & Feder
Holz	unbehandeltes, nordisches Nadelholz
Treppe	Raumaufteilung, Trittstufentreppe, Zierleisten

Konfiguration: Wandstärke, Fenster, Türen, Dämmung und Raumaufteilung stellen wir auf Wunsch für Sie zusammen. Die Angaben beschreiben die Grundausführung, verbindlich ist Ihr Angebot.

Varianten

Potsdam 1 ohne Schlafboden	ca. 5,7 × 8,78 m, ca. 70 mm, Grundfläche ca. 50,05 m², Wandstärke ca. 70 mm, Bausatz 17.980,00 EUR, Montage 3.750,00 EUR
Potsdam 1 mit Schlafboden	ca. 5,7 × 8,78 m, ca. 70 mm, Grundfläche ca. 50,05 m², Wandstärke ca. 70 mm, Bausatz 19.980,00 EUR, Montage 4.000,00 EUR
Potsdam 2 ohne Schlafboden	ca. 5,7 × 8,78 m, ca. 94 mm, Grundfläche ca. 50,05 m², Wandstärke ca. 94 mm, Bausatz 20.450,00 EUR, Montage 3.750,00 EUR

Potsdam 2 mit Schlafboden	ca. 5,7 × 8,78 m, ca. 94 mm, Grundfläche ca. 50,05 m², Wandstärke ca. 94 mm, Bausatz 22.176,00 EUR, Montage 4.000,00 EUR

Fenster und Türen

Flügelstärke	ca. 51 mm
Isolierglas	ca. 18 mm - 3 / 12 / 3
Türblattrahmen	verleimt
Dichtung	„umlaufende Gummidichtung“ in Türen - / Fensterflügel
Tür	1 Doppelflügeltür ca. 1550 × 2015 mm halb Holz halb Glas mit einem Profilzylinderschloß
Tür	3 Innentüren ca. 700 × 2015 mm Vollholz mit einem Profilzylinderschloß
Fenster	1 Doppelflügelfenster ca. 1200 × 1040 mm
Fenster	3 Fenster ca. 810 × 1040 mm, 2 Fenster ca. 460 × 1040 mm
Fenster	Einhand Winkhaus Dreh / Kipp System in den Fenstern
Tür	3 Punkte Verriegelungssystem Winkhaus in den Türen

Lieferung und Zahlung

Lieferzeit	etwa 12 bis 16 Wochen ab Bestellung
Zahlung	nach Absprache des Liefertermins gegen Rechnung, spätestens einen Tag vor der Anlieferung
Montage	optional, Sie können jedes Haus auch ohne Montage bestellen
Nicht enthalten	Dekorationen, Dachpappe und Montagematerial, auf Abbildungen gezeigte Farbanstriche

Preis Ferienhaus Potsdam

ab 17.980,00 EUR

Bausatzpreis inklusive 19 % MwSt., Montage ab 3.750,00 EUR

Angebot anfragen
Telefon 030 36500700
info@betana.de
www.betana.de

Stand 26.11.2026. Preisänderungen vorbehalten.

Potsdam 1 ohne Schlafboden: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 1 ohne Schlafboden: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 1 mit Schlafboden: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 1 mit Schlafboden: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 2 ohne Schlafboden: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 2 ohne Schlafboden: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 2 mit Schlafboden: 3D-Ansicht

Abbildung der Konstruktion. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.



Potsdam 2 mit Schlafboden: Grundriss

Maße in der Zeichnung in mm bzw. cm. Maßgebend sind die Bauzeichnungen.

